



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE - DON ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO									223.382,32	
1.			(ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO)					-	223.382,32	
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	6.772,38	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	40,22	31,50	BDI 1	39,38	1.583,86	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	469,63	BDI 1	587,04	2.641,68	RA
1.1.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	44,65	45,63	BDI 1	57,04	2.546,84	RA
1.2.			(DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)					-	13.422,18	
1.2.1.	Composição	SERV.025	DEMOLIÇÃO DE FECHAMENTO EM MADEIRA	M²	100,00	45,65	BDI 1	57,06	5.706,00	RA
1.2.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,96	32,41	BDI 1	40,51	525,01	RA
1.2.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,30	12,55	BDI 1	15,69	83,16	RA
1.2.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,37	BDI 1	2,96	29,60	RA
1.2.5.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	880,00	0,93	BDI 1	1,16	1.020,80	RA
1.2.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	157,28	8,82	BDI 1	11,03	1.734,80	RA
1.2.7.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	49,14	3,43	BDI 1	4,29	210,81	RA
1.2.8.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	16,61	BDI 1	20,76	83,04	RA
1.2.9.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	12,11	BDI 1	15,14	90,84	RA
1.2.10.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,07	BDI 1	2,59	25,90	RA
1.2.11.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	156,50	10,08	BDI 1	12,60	1.971,90	RA
1.2.12.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	109,82	BDI 1	137,28	686,40	RA
1.2.13.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	106,14	2,53	BDI 1	3,16	335,40	RA
1.2.14.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	157,28	4,67	BDI 1	5,84	918,52	RA
1.3.			(FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO)					-	18.256,82	
1.3.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	50,00	96,73	BDI 1	120,91	6.045,50	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE - DON ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO									223.382,32	
1.3.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	47,50	45,08	BDI 1	56,35	2.676,63	RA
1.3.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	3,80	134,90	BDI 1	168,63	640,79	RA
-	SINAPI	104488	(Código não identificado nas referências)	-	2,46		BDI 1	-	-	RA
1.3.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,58	981,39	BDI 1	1.226,74	4.391,73	RA
1.3.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,82	958,42	BDI 1	1.198,03	2.180,41	RA
1.3.6.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,40	82,92	BDI 1	103,65	2.321,76	RA
1.4.			(VEDAÇÃO E ALVENARIAS)					-	9.467,17	
1.4.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	102,96	73,56	BDI 1	91,95	9.467,17	RA
1.5.			(COBERTURA)					-	44.798,41	
1.5.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	167,97	26,47	BDI 1	33,09	5.558,13	RA
1.5.2.	SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.930,45	BDI 1	2.413,06	12.065,30	RA
1.5.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	166,95	46,16	BDI 1	57,70	9.633,02	RA
1.5.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16,30	74,36	BDI 1	92,95	1.515,09	RA
1.5.5.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	140,21	85,12	BDI 1	106,40	14.918,34	RA
1.5.6.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	64,30	13,79	BDI 1	17,24	1.108,53	RA
1.6.			(ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS)					-	14.091,84	
1.6.1.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	205,91	29,90	BDI 1	37,38	7.696,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE - DON ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO									223.382,32	
1.6.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	205,91	5,77	BDI 1	7,21	1.484,61	RA
1.6.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	43,79	70,66	BDI 1	88,33	3.867,97	RA
1.6.4.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	833,87	BDI 1	1.042,34	1.042,34	RA
1.7.			(PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS)					-	17.993,18	
1.7.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	144,32	52,81	BDI 1	66,01	9.526,56	RA
1.7.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	41,64	9,00	BDI 1	11,25	468,45	RA
1.7.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	22,20	127,21	BDI 1	159,01	3.530,02	RA
1.7.4.	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	144,32	24,77	BDI 1	30,96	4.468,15	RA
1.8.			(EMASSAMENTO E PINTURAS)					-	10.116,23	
1.8.1.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	131,18	26,57	BDI 1	33,21	4.356,49	RA
1.8.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	110,15	23,23	BDI 1	29,04	3.198,76	RA
1.8.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	110,15	14,05	BDI 1	17,56	1.934,23	RA
1.8.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	110,15	4,55	BDI 1	5,69	626,75	RA
1.9.			(ESQUADRIAS METALICAS)					-	32.483,81	
1.9.1.	Composição	SERV.018	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO E DUAS FIXAS, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	15,12	814,58	BDI 1	1.018,23	15.395,64	RA
1.9.2.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	38,40	27,04	BDI 1	33,80	1.297,92	RA
1.9.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,40	756,61	BDI 1	945,76	13.618,94	RA
1.9.4.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	38,40	27,04	BDI 1	33,80	1.297,92	RA
1.9.5.	Composição	SERV.006	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,72	970,43	BDI 1	1.213,04	873,39	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE - DON ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO									223.382,32	
1.10.			(ESQUADRIAS DE MADEIRA)					-	4.289,92	
1.10.1.	Composição	SERV.005	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,50CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.545,64	BDI 1	1.932,05	3.864,10	RA
1.10.2.	Composição	SERV.007	PINTURA PORTAS DE MADEIRA - TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	11,34	30,04	BDI 1	37,55	425,82	RA
1.11.			(INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS)					-	2.225,77	
1.11.1.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,22	0,66	BDI 1	0,83	83,18	RA
1.11.2.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,00	18,85	BDI 1	23,56	282,72	RA
1.11.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	44,91	BDI 1	56,14	1.122,80	RA
1.11.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	100,35	BDI 1	125,44	376,32	RA
1.11.5.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	52,80	BDI 1	66,00	198,00	RA
1.11.6.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	22,30	BDI 1	27,88	83,64	RA
1.11.7.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,55	40,83	BDI 1	51,04	79,11	RA
1.12.			(ACESSÓRIOS E METAIS)					-	8.741,80	
1.12.1.	Composição	SERV.022	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	2,00	1.110,56	BDI 1	1.388,20	2.776,40	RA
1.12.2.	Composição	SERV.009	BACIA SANITARIA COM CX. ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COR BRANCA	UN	2,00	1.410,11	BDI 1	1.762,64	3.525,28	RA
1.12.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	253,44	BDI 1	316,80	1.267,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE - DON ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO									223.382,32	
1.12.4.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	234,58	BDI 1	293,23	1.172,92	RA
1.13.			(INSTALAÇÕES ELETRICAS/LOGICAS/TELEFONICA)					-	40.368,85	
1.13.1.	Composição	SERV.023	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	13,00	421,21	BDI 1	526,51	6.844,63	RA
1.13.2.	Composição	SERV.024	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	18,00	1.367,28	BDI 1	1.709,10	30.763,80	RA
1.13.3.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	11,00	5,44	BDI 1	6,80	74,80	RA
1.13.4.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	485,50	BDI 1	606,88	606,88	RA
1.13.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	34,82	BDI 1	43,53	478,83	RA
1.13.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,02	BDI 1	16,28	48,84	RA
1.13.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,42	BDI 1	19,28	57,84	RA
1.13.8.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	66,51	BDI 1	83,14	166,28	RA
1.13.9.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	111,77	BDI 1	139,71	139,71	RA
1.13.10.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	53,46	BDI 1	66,83	267,32	RA
1.13.11.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	6,23	BDI 1	7,79	779,00	RA
1.13.12.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	56,37	BDI 1	70,46	140,92	RA
1.14.			(LIMPEZA FINAL)					-	353,96	
1.14.1.	Composição	SERV.002	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	160,89	1,76	BDI 1	2,20	353,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PEQUENO COTOLONGO PARANAENSE - DON ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E REABILITAÇÃO									223.382,32
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CURITIBA/PR  
Local

quinta-feira, 2 de janeiro de 2025  
Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO KAISER DE OLIVEIRA

CREA/CAU: PR-206813/D

ART/RRT: 1720244536124