



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ - DOM ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									142.569,63	
1.			(REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					-	142.569,63	
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	2.641,68	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	469,63	BDI 1	587,04	2.641,68	RA
1.2.			(REPARO E PINTURA DE PISO)					-	78.246,50	
1.2.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	251,17	4,67	BDI 1	5,84	1.466,83	RA
1.2.2.	SINAPI-I	40648	PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	251,17	208,32	BDI 1	260,40	65.404,67	RA
1.2.3.	Cotação	MAT.003	GRELHA DE AÇO INOX	UN	25,00	364,00	BDI 1	455,00	11.375,00	RA
1.3.			(COBERTURA)					-	37.959,50	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	381,00	4,67	BDI 1	5,84	2.225,04	RA
1.3.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	381,00	46,16	BDI 1	57,70	21.983,70	RA
1.3.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,63	86,65	BDI 1	108,31	10.032,76	RA
1.3.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	40,00	74,36	BDI 1	92,95	3.718,00	RA
1.4.			(PINTURA INTERNA)					-	15.698,13	
1.4.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	251,17	27,17	BDI 1	33,96	8.529,73	RA
1.4.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	251,17	5,77	BDI 1	7,21	1.810,94	RA
1.4.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	251,17	17,06	BDI 1	21,33	5.357,46	RA
1.5.			(PINTURA EXTERNA)					-	7.503,56	
1.5.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	335,88	17,87	BDI 1	22,34	7.503,56	RA
1.6.			(LIMPEZA FINAL)					-	520,26	
1.6.1.	Composição	SERV.002	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	236,48	1,76	BDI 1	2,20	520,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ - DOM ORIONE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	MUNICÍPIO / UF CURITIBA/PR	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									142.569,63

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CURITIBA/PR
Local

quinta-feira, 2 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO KAISER DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 206813/D
ART/RRT: 1720244536124

RECURSO
←