



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROponente / Tomador Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	Apelido do Empreendimento Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Município / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.			(CENTRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO)					-	535.653,52	
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	2.646,36	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	471,52	BDI 1	588,08	2.646,36	RA
1.2.			(DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REATERRO)					-	10.453,58	
1.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,30	60,38	BDI 1	75,31	549,76	RA
1.2.2.	SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	55,00	31,21	BDI 1	38,93	2.141,15	RA
1.2.3.	SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	56,00	23,50	BDI 1	29,31	1.641,36	RA
1.2.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	976,58	4,78	BDI 1	5,96	5.820,42	RA
1.2.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,24	33,32	BDI 1	41,56	300,89	RA
1.3.			(IMPERMEABILIZAÇÕES)					-	7.835,79	
1.3.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	31,88	152,22	BDI 1	189,85	6.052,42	RA
1.3.2.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	31,88	44,85	BDI 1	55,94	1.783,37	RA
1.4.			(PISOS E REVESTIMENTOS)					-	64.076,60	
1.4.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	454,44	57,05	BDI 1	71,15	32.333,41	RA
1.4.2.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	148,00	75,14	BDI 1	93,71	13.869,08	RA
1.4.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,62	829,14	BDI 1	1.034,10	17.186,74	RA
1.4.4.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	14,60	37,75	BDI 1	47,08	687,37	RA
1.5.			(ALVENARIAS E DIVISÓRIAS)					-	67.138,00	

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROponente / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	Apelido do Empreendimento Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.5.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	17,10	65,91	BDI 1	82,20	1.405,62	RA
1.5.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	353,09	110,95	BDI 1	138,38	48.860,59	RA
1.5.3.	Composição	COMP 01	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	106,59	123,47	BDI 1	153,99	16.413,79	RA
1.5.4.	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	10,00	36,72	BDI 1	45,80	458,00	RA
1.6.			(PINTURA)					-	48.804,81	
1.6.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	870,00	24,23	BDI 1	30,22	26.291,40	RA
1.6.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	870,00	4,69	BDI 1	5,85	5.089,50	RA
1.6.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	870,00	14,46	BDI 1	18,03	15.686,10	RA
1.6.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	23,10	2,76	BDI 1	3,44	79,46	RA
1.6.5.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	23,10	36,62	BDI 1	45,67	1.054,98	RA
1.6.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,10	20,94	BDI 1	26,12	603,37	RA
1.7.			(PORTAS E ESQUADRIAS)					-	50.203,34	
1.7.1.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,75	643,15	BDI 1	802,14	3.008,03	RA
1.7.2.	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	9,90	315,11	BDI 1	393,01	3.890,80	RA
1.7.3.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	11,00	1.191,15	BDI 1	1.485,60	16.341,60	RA
1.7.4.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	2.399,26	BDI 1	2.992,36	2.992,36	RA
1.7.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,76	1.103,60	BDI 1	1.376,41	16.186,58	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROPONENTE / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.7.6.	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.078,69	BDI 1	1.345,34	4.036,02	RA
1.7.7.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	981,53	BDI 1	1.224,16	2.448,32	RA
1.7.8.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	161,49	BDI 1	201,41	604,23	RA
1.7.9.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	185,86	BDI 1	231,80	695,40	RA
1.8.			(FORRO E COBERTURA)					-	149.541,79	
1.8.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	976,58	46,37	BDI 1	57,83	56.475,62	RA
1.8.2.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	976,58	20,63	BDI 1	25,73	25.127,40	RA
1.8.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	77,20	57,39	BDI 1	71,58	5.525,98	RA
1.8.4.	Cotação	COT.01	FORRO MODULAR REMOVÍVEL 625X625 COM PLACAS DE GESSO COM PELÍCULA DE PVC, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E PENDURAS FIXADOS NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	454,44	110,12	BDI 1	137,34	62.412,79	RA
1.9.			(TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO)					-	6.438,14	
1.9.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	25,94	BDI 1	32,35	258,80	RA
1.9.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	57,00	31,91	BDI 1	39,80	2.268,60	RA
1.9.3.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	23,00	24,38	BDI 1	30,41	699,43	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROponente / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	Apelido do Empreendimento Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.9.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	25,00	32,50	BDI 1	40,53	1.013,25	RA
1.9.5.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	85,62	BDI 1	106,79	1.281,48	RA
1.9.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	11,04	BDI 1	13,77	41,31	RA
1.9.7.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	424,36	BDI 1	529,26	529,26	RA
1.9.8.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	277,43	BDI 1	346,01	346,01	RA
1.10.			(TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA)					-	8.234,74	
1.10.1.	Composição	COMP 13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	52,00	67,65	BDI 1	84,37	4.387,24	RA
1.10.2.	Composição	COMP 14	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	12,00	54,12	BDI 1	67,50	810,00	RA
1.10.3.	Composição	COMP 15	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN40MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	45,00	54,12	BDI 1	67,50	3.037,50	RA
1.11.			(EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS)					-	14.450,20	
1.11.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	625,20	BDI 1	779,75	3.898,75	RA
1.11.2.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	844,30	BDI 1	1.053,01	2.106,02	RA
1.11.3.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	359,58	BDI 1	448,47	7.175,52	RA
1.11.4.	SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	306,08	BDI 1	381,74	381,74	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROponente / Tomador Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	Apelido do Empreendimento Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Município / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.11.5.	Composição	COMP 03	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (AÇO304) COM ESFREGADOR E VALVULA DE 50X40X22 CM COM TORNEIRA METALICA CROMADA E SIFÃO FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	712,13	BDI 1	888,17	888,17	RA
1.12.			(METAIS)					-	9.841,92	
1.12.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	105,16	BDI 1	131,16	1.967,40	RA
1.12.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	100,02	BDI 1	124,74	623,70	RA
1.12.3.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	127,99	BDI 1	159,63	319,26	RA
1.12.4.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	174,78	BDI 1	217,99	217,99	RA
1.12.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	139,11	BDI 1	173,50	2.776,00	RA
1.12.6.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	127,32	BDI 1	158,79	158,79	RA
1.12.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	236,66	BDI 1	295,16	2.361,28	RA
1.12.8.	Composição	COMP 04	GRELHA EM INOX QUADRADA 15CM COM FECHO HÍDRICO	UN	14,00	81,18	BDI 1	101,25	1.417,50	RA
1.13.			(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)					-	65.941,14	
1.13.1.	Composição	COMP 05	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	TXKM	30,00	174,54	BDI 1	217,69	6.530,70	RA
1.13.2.	Composição	COMP 06	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	141,00	174,54	BDI 1	217,69	30.694,29	RA
1.13.3.	Composição	COMP 07	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	5,00	251,62	BDI 1	313,82	1.569,10	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROponente / Tomador Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	Apelido do Empreendimento Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 07-25 (N DES.)	Descrição do Lote Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Município / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.13.4.	Composição	COMP 08	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	19,00	194,65	BDI 1	242,77	4.612,63	RA
1.13.5.	Composição	COMP 09	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	5,00	474,75	BDI 1	592,11	2.960,55	RA
1.13.6.	Composição	COMP 10	PAINEL LED DE EMBUTIR PARA FORRO MODULAR 626X625CM LUZ BRANCO NEUTRO 40/48W BIVOLT COM INSTALAÇÃO	UN	63,00	202,95	BDI 1	253,12	15.946,56	RA
1.13.7.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	893,70	BDI 1	1.114,62	1.114,62	RA
1.13.8.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	486,52	BDI 1	606,79	606,79	RA
1.13.9.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	13,58	BDI 1	16,94	84,70	RA
1.13.10.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	14,69	BDI 1	18,32	183,20	RA
1.13.11.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	64,68	BDI 1	80,67	403,35	RA
1.13.12.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	77,81	BDI 1	97,04	485,20	RA
1.13.13.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	120,18	BDI 1	149,89	749,45	RA
1.14.			(INSTALAÇÕES DE LÓGICA)					-	16.111,80	
1.14.1.	SINAPI-I	43972	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	1.000,00	4,86	BDI 1	6,06	6.060,00	RA
1.14.2.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	70,00	49,83	BDI 1	62,15	4.350,50	RA
1.14.3.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	26,18	BDI 1	32,65	2.285,50	RA
1.14.4.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	20,85	BDI 1	26,00	1.560,00	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080716/2022	Nº TransfereGOV 919170/2021	PROponente / TOMADOR Complexo de Saúde Pequeno Cotelengo	Apelido do Empreendimento Centro de Apoio Técnico e Administrativo			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Curitiba/PR	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									535.653,52	
1.14.5.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	24,80	BDI 1	30,93	1.855,80	RA
1.15.			(VENTILAÇÃO MECÂNICA)					-	10.211,91	
1.15.1.	Composição	COMP 11	RENOVADOR DE AR PARA AMBIENTES DE ATÉ 12M² BIVOLT COM INSTALAÇÃO	UN	5,00	712,13	BDI 1	888,17	4.440,85	RA
1.15.2.	Composição	COMP 12	TUBO PARA RENOVADOR DE AR Ø150mm COM INSTALAÇÃO	M	38,00	121,77	BDI 1	151,87	5.771,06	RA
1.16.			(GUARDA CORPO E CORRIMÃO)					-	3.723,40	
1.16.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	2,30	665,24	BDI 1	829,69	1.908,29	RA
1.16.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	12,30	118,32	BDI 1	147,57	1.815,11	RA

RECURSO  
↓